# ДОГОВОР ПОДРЯДА № 161

г. Смоленск «30» июля 2015 г.

**Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленский центр крови»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Васильева Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ООО «Любимый город»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Василенкова Евгения Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту участка теплотрассы для ОГБУЗ «Смоленский центр крови» по адресу: г. Смоленск, ул. Чернышевского, д.9.

1.2. Заказчик обязуется принять от Подрядчика документацию по результатам выполнения работ, и оплатить работу в соответствии с условиями Договора.

1.3. Все работы по Договору выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

## 2. ПОРЯДОК НАЧАЛА, СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ

2.1. Сроки выполнения работ по договору:

- начало выполнения работ по настоящему договору – с момента подписания договора;
- окончание выполнения работ по настоящему договору – «14» августа 2015 г.

2.2. По завершении работ по ремонту участка теплотрассы, Подрядчик предоставляет акты выполненных работ.

2.3. По желанию любой из Сторон может быть составлен Протокол разногласий с перечнем необходимых изменений и дополнений, сроков их выполнения.

2.4. При отказе и (или) приостановлении работ по инициативе Заказчика, последний обязан в течение 3 (трех) рабочих дня поставить в известность Подрядчика письменным уведомлением.

2.5. При необходимости, проведение дополнительного объема работ оформляется дополнительным соглашением или заключением Договора на проведение конкретных видов работ.

2.6.Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания работ, утверждает Акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ. При отсутствии мотивированного отказа в указанный срок, работа считается принятой и подлежит оплате.

2.7. Подрядчик может сдать работы по договору досрочно.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, указанных в разделе 1 настоящего Договора составляет 216 198 (Двести шестнадцать тысяч сто девяносто восемь рублей) 81 копейка.

3.2. Оплата стоимости работ производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

**4.1. Обязанности Заказчика:**

4.1.1. Назначить ответственного за взаимодействие Заказчика и Подрядчика с целью оперативного и качественного выполнения работ по договору;

4.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Подрядчика к месту выполнения работ;

4.1.3. Обеспечить безопасные условия труда специалистам Подрядчика, проводящим работы;

4.1.4. Принять и оплатить выполненные работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

**4.2. Обязанности Подрядчика:**

4.2.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные сторонами согласно настоящему Договору;

4.2.2. Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ в соответствии с действующими государственными нормативными документами;

4.2.3. Предоставить Заказчику документы согласно п. 2.2 настоящего Договора;

## 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

5.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Смоленской области.

5.3. Стороны обязаны в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней оповещать друг друга в письменной форме обо всех изменениях: юридического адреса, банковских реквизитов и иных данных, имеющих прямое отношение к исполнению Сторонами взятых на себя обязательств.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожар, наводнение, землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, мобилизация, а также распоряжения компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные настоящим Договором.

6.3. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность представленных по запросам Подрядчика данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

## 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, и действует до «31» декабря 2015 г., а в части исполнения финансовых обязательств до полного их исполнения.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй – у Подрядчика.

7.3. Изменение объема работ иных условий по настоящему Договору оформляется дополнительным соглашением к Договору, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

7.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. С момента подписания Сторонами данные дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

## 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**ЗАКАЗЧИК:**

**ОГБУЗ «Смоленский центр крови»**
УФК по Смоленской области
(Департамент финансов Смоленской области)
«ОГБУЗ Смоленский центр крови»
**л/с** 20809200090)
214014, г. Смоленск, ул. Ковтюха д. 6
**ИНН** 6731006961
**КПП** 673101001
**ОКВЭД** 85.14.4
**ОКПО** 01946469
**Р/с** 40601810766143000585
Отделение Смоленск
**БИК** 046614001
**тел/факс** (4812) 38-04-20

И.о. директора

_____ Н.М. Михайлова

**ПОДРЯДЧИК:**

**ООО «Любимый город»**
214036, г.Смоленск, ул. П.Алексеева, д.5., кв.12
КПП 673201001
ИНН 6732069450
ОГРН 1146733002822
БИК 046614757
Тел.: 8-915-647-31-12
р/с 40702810400630003986
в ОАО «СКА-Банк»
к/сч 30101810600000000757

Директор

_____ Е.П. Василенков

Приложение № 1
к договору № 161 от 20.07.15г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Гранд-СМЕТА

**СОГЛАСОВАНО:**

"___" _____ 2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

"___" _____ 2015 г.

*(наименование стройки)*

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Сметная стоимость строительных работ 216,199 тыс. руб.
Средства на оплату труда 38,197 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 281,79 чел.час
Трудозатраты механизаторов 29,33 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __3в.2015г___

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуатации | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатации | материалы | | |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | в т.ч. оплаты труда | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **ТЕР01-02-058-06** | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2<br>(100 м3 грунта)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (49,17 руб.): 80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ*<br>*СП (23,54 руб.): 45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ* | 0,005 | 1124,59<br>1124,59 | | | 5,62 | 5,62 | | | 177,1 | 0,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **ТЕР01-02-061-02** | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (29,84 руб.): 80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ*<br>*СП (14,29 руб.): 45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ* | 0,005 | 681,86<br>681,86 | | | 3,41 | 3,41 | | | 111,78 | 0,56 |
| 3 | **ТЕР09-03-039-01** | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов (1 т конструкций)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (2573,65 руб.): 90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ*<br>*СП (2068,66 руб.): 85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ* | 0,383 | 1286,89<br>680,82 | 374,1<br>1,83 | 231,97 | 492,88 | 260,75 | 143,28<br>0,70 | 88,85 | 92,253 | 35,33 |
| 4 | **ТССЦ-103-1522** | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм (м)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 41 | 69,47 | | 69,47 | 2848,27 | | | 2848,27 | | |
| 5 | **ТЕР06-01-001-13** | Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (700,43 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ*<br>*СП (369,02 руб.): 65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ* | 0,012 | 64431,52<br>4774,71 | 2219,89<br>307,46 | 57436,92 | 773,18 | 57,3 | 26,64<br>3,69 | 689,24 | 687,999 | 8,26 |
| 6 | **ТСЦ-401-0023** | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (м3)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | -1,224 | 521,88 | | 521,88 | -638,78 | | | -638,78 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **ТСЦ-401-0026** | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)<br>(м3)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 1,224 | 555,6 | | 555,6 | 680,05 | | | 680,05 | | |
| 8 | **ТЕР24-01-001-03** | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 80 мм<br>(1 км трубопровода)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (5644,53 руб.): 130%*0.85 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП (2959,92 руб.): 89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ* | 0,068 | 82656,05<br>4133,07 | 13744,01<br>1121,04 | 64778,97 | 5620,61 | 281,05 | 934,59<br>76,23 | 4404,97 | 527,85 | 35,89 |
| 9 | **ТЕР22-03-002-01** | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов<br>(10 фасонных частей)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (1061,51 руб.): 130%*0.85 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП (556,64 руб.): 89%*(0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ* | 0,8 | 444,21<br>40,73 | 327,03<br>43,26 | 76,45 | 355,37 | 32,58 | 261,62<br>34,61 | 61,17 | 5,52 | 4,42 |
| 10 | **ТЕР24-01-028-03** | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 80 мм<br>(1 компенсатор)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (1154,88 руб.): 130%*0.85 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП (605,6 руб.): 89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ* | 2 | 477,3<br>29,72 | 45,68<br>6,83 | 401,9 | 954,6 | 59,44 | 91,36<br>13,66 | 803,8 | 3,5765 | 7,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **ТЕР24-01-001-01** | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм<br>(1 км трубопровода)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (5288,43 руб.): 130%*0.85 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП (2773,18 руб.): 89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ* | 0,068 | 59911,44<br>3836,33 | 13356,45<br>1086,28 | 42718,66 | 4073,98 | 260,87 | 908,24<br>73,87 | 2904,87 | 495,65 | 33,7 |
| 12 | **ТЕР22-03-002-01** | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов<br>(10 фасонных частей)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (1061,51 руб.): 130%*0.85 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП (556,64 руб.): 89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ* | 0,8 | 444,21<br>40,73 | 327,03<br>43,26 | 76,45 | 355,37 | 32,58 | 261,62<br>34,61 | 61,17 | 5,52 | 4,42 |
| 13 | **ТЕР24-01-028-01** | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 50 мм<br>(1 компенсатор)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (976,04 руб.): 130%*0.85 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП (511,82 руб.): 89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ* | 2 | 315,34<br>26,34 | 31,34<br>4,55 | 257,66 | 630,68 | 52,68 | 62,68<br>9,10 | 515,32 | 3,22 | 6,44 |
| 14 | **ТЕР13-03-002-04** | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>*(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (86,03 руб.): 90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ*<br>*СП (56,95 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ* | 0,15 | 258,98<br>58,16 | 11,78<br>0,13 | 189,04 | 38,85 | 8,72 | 1,77<br>0,02 | 28,36 | 6,7172 | 1,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **ТЕР13-03-004-26** | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>*(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);<br>ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (106,02 руб.): 90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ<br>СП (70,18 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ* | 0,15 | 640,81<br>71,52 | 15,53<br>0,25 | 553,76 | 96,12 | 10,73 | 2,33<br>0,04 | 83,06 | 9,6899 | 1,45 |
| 16 | **ТЕР26-01-009-01** | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75<br>(1 м3 изоляции)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>НР (414,6 руб.): 100%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ<br>СП (2467,34 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ* | 2,2 | 1491,55<br>172,12 | 70,94 | 1248,49 | 3281,41 | 378,66 | 156,07 | 2746,68 | 21,6775 | 47,69 |
| 17 | **ТСЦ-101-1876** | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм<br>(т)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | -0,0583 | 10428,44 | | 10428,44 | -607,98 | | | -607,98 | | |
| 18 | **ТСЦ-506-0878** | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм<br>(кг)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | -1,716 | 48,95 | | 48,95 | -84 | | | -84 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | **ТЕР26-01-052-01** | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными (100 м2 поверхности покрытия изоляции) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6260,74 руб.): 100%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (3729,8 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ* | 0,6 | 8119,68<br>954,01 | 95,03 | 7070,64 | 4871,81 | 572,41 | 57,02 | 4242,38 | 123,257 | 73,95 |
| 20 | **ТССЦ-104-0077** | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В (1000 м2) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | -0,0696 | 20443,73 | | 20443,73 | -1422,88 | | | -1422,88 | | |
| 21 | **ТССЦ-506-0609** | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм (кг) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | -2,652 | 43,87 | | 43,87 | -116,34 | | | -116,34 | | |
| 22 | **ТСЦ-506-0878** | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм (кг) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | -20,08 | 48,95 | | 48,95 | -982,92 | | | -982,92 | | |
| 23 | **ТСЦ-506-0879** | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм (кг) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | -22,56 | 55,77 | | 55,77 | -1258,17 | | | -1258,17 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **ТСЦ-506-0880** | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм<br>(кг)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | -0,1128 | 53,15 | | 53,15 | -6 | | | -6 | | |
| 25 | **Прайс-лист** | Покрывной материал Energopack ТК 1000-25 220:1,18:4,53x1,02=41,98<br>(м2)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 69,6 | 41,98 | | 41,98 | 2921,81 | | | 2921,81 | | |
| | | Опрессовка теплотрассы | | | | | | | | | | |
| 26 | **ТЕРр66-36-1** | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 100-200 мм<br>(1 шт.)<br>*НР (465,55 руб.): 108%*0.85 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП (264,14 руб.): 68%*0.8 * 0,9 от ФОТ* | 1 | 1345,18<br>35,47 | 132,42 | 1177,29 | 1345,18 | 35,47 | 132,42 | 1177,29 | 4,53 | 4,53 |
| 27 | **ТЕР24-02-124-01** | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм<br>(1 участок испытания газопровода)<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (3357,36 руб.): 130%*0.85 * 0,94 от ФОТ*<br>*СП (1760,55 руб.): 89%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ* | 1 | 1661,83<br>126,06 | 1535,77<br>86,45 | | 1661,83 | 126,06 | 1535,77<br>86,45 | | 16,1 | 16,1 |
| | | **ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ** | | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | 25893,96 | 2178,33 | 4575,41<br>332,98 | 19140,22 | | 281,79 |
| | | Накладные расходы | | | | | 2711,91 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | | 1715,64 | | | | | |
| | | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | 18,98 | | | | | 1,45 |
| | | Строительные металлические конструкции | | | | | 3741,82 | | | | | 35,33 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | 905,79 | | | | | 8,26 |
| | | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | | | 16066,34 | | | | | 108,12 |
| | | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | 162,38 | | | | | 2,46 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | 8018,59 | | | | | 121,64 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 1407,61 | | | | | 4,53 |
| Итого | | | | | | | 30321,51 | | | | | 281,79 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 19140,22 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 4575,41 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 2511,31 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 2711,91 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 1715,64 | | | | | |
| Упрощенная система налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,18 | | | | | | | 4338,67 | | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | **34660,18** | | | | | **281,79** |
| **ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА** | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | 25893,96 | 2178,33 | 4575,41<br>332,98 | 19140,22 | | 281,79 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3кв.2015г ОЗП=15,21; ЭМ=5,26; ЗПМ=15,21; МАТ=4,53) | | | | | | | 143904,24 | 33132,39 | 24066,66<br>5064,62 | 86705,19 | | 281,79 |
| Накладные расходы | | | | | | | 32957,29 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 18788,27 | | | | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | 254,19 | | | | | 1,45 |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | 22667,12 | | | | | 35,33 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | 5390,32 | | | | | 8,26 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | | | | | 102102,34 | | | | | 108,12 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | 1141,3 | | | | | 2,46 |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | 56795,69 | | | | | 121,64 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 7298,84 | | | | | 4,53 |
| Итого | | | | | | | 195649,8 | | | | | 281,79 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 86705,19 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 24066,66 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 38197,01 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 32957,29 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 18788,27 | | | | | |
| Упрощенная система налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,18 | | | | | | | 20549,01 | | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | **216198,81** | | | | | **281,79** |

Составил: Чернова Т.В.
*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: _____



Директор Е.П. Василенков

И.о. директора Н.М. Михайлова